

平成 2 2 年度

実施設計書

建設工事名 平成 2 2 年度 修善寺道路 道路情報板設置工事

路線河川名 有料道路「修善寺道路」

建設工事箇所 伊豆市 熊坂 地内

建設工事金額


工期 平成 2 3 年 3 月 2 1 日限り

建設工事概要

道路情報板設置工	1	式
B5L道路情報板 表示機設置工	1	式
B5L道路情報板 表示機設置工	1	基

歩掛・単価摘要年度 平成 2 2 年 1 0 月 基本単価 平成 2 2 年 1 0 月 地区コード 2 0 8 地区

起 終 点 指 定



工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路付属施設設置工	式	1			
道路情報板設置工	式	1			
B5L道路情報板 表示機設置工	式	1			
B5L道路情報板 表示機設置工 1基					
主制御装置(MC)局改造費	式	1			M1000 第 1号表
据付工 B5L道路情報板	式	1			M2000 第 2号表
配管工	式	1			M3000 第 5号表

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配線工	式	1			M4000 第 8号表
直接工事費計					
工種区分 No. 13 道路維持工事					
共通仮設費 (地方部(交通影響有))	式	1			
安全費 交通整理員	式	1			M6000 第 12号表
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地方部(交通影響有))	式	1			

工事費内訳表

区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価計					
一般管理費 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
B5L型道路情報板(機器費同等扱)	式	1			M2300 第 14号表
技術者間接費	式	1			M7000 第 15号表
工事価格計					
消費税相当額	式	1			
諸負工事費					

金 円 1 式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
B 6L道路情報板 局改造	局	1			六地藏
技術者 対向試験調整	人				
技術員 対向試験調整	人				
計					

M2000

据付工
B5L道路情報板

第 2号表

金 円 1 式当り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表示装置据付・調整工	面	1			M2100 第 3号表
機側制御装置 据付・調整工	式	1			M2200 第 4号表
計					

金 円 1 面当り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付					
技術者	人				表示装置改造含む
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン(油圧式)賃料 4.9t吊オペレータ付	日				
調整					
技術者(調整)	人				
技術員(調整)	人				

M 2 1 0 0

第 3号表

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計					

M 2 2 0 0

機制制御装置 据付・調整工

第 4 号表

金 円 1 式当り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付					
技術員	人				
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン(油圧式)賃料 4.9t吊オペレータ付	日				
調整					
技術者	人				
技術員	人				

M 2 2 0 0

第 4号表

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計					

M 3 0 0 0	配管工	第 5号表	11 頁
-----------	-----	-------	------

金 円 1 式 当 り

積 算 項 目	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
金属製可とう電線管 プリカ#30(屋外露出配管)	m	0.5			M3035 第 6号表
金属製可とう電線管 プリカ#38(屋外露出配管)	m	2			M3040 第 7号表
防水ユニオンカプリング #30	個	2			
防水ユニオンカプリング #38	個	2			
計					

M3035

金属製可とう電線管
ブリカ#30(屋外露出配管)

第 6号表

金 円 100 m当り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
金属製可とう電線管ブリカ#30 ビニル被覆	m	100			
電工	人				
計					
単価	m				

M3040

金属製可とう電線管
ブリカ#38(屋外露出配管)

第 7号表

金 円 100 m当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管ブリカ#38 ビニル被覆	m	100			
電工	人				
計					
単価	m				

M4010

ケーブル
CV5.5Sq 2C(屋外管内配線)

第 9号表

金 円 100 m当り 13.5

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル CV5.5Sq 2C	m	100			
電工	人				
計					
単価	m				

M 2 6 2 0

ビル電線
IV5.5Sq (屋外管内配線)

第 1 0 号表

金 円 100 m 当り 5.0

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ビル電線 IV5.5Sq	m	100			
電工	人				
計					
単価	m				

M 6 0 0 0

安全費
交通整理員

第 1 2 号表

金 円 1 式 当 り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通整理員 昼間勤務、実働 8 時間 (交代要員なし)	式	1			第 13号表
計					

交通整理員

第 13号表

昼間勤務、実働8時間(交代要員なし)

金 円 1式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員B	人	2			1日、2人
交通誘導員A	人	1			1日、1人
計					

M 2 3 0 0

B 5 L型道路情報板 (機器費同等扱)

第 1 4 号表

20 頁

金 円 1 式当り

積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報板 (表示機)	枚	1			
同 機側制御装置	式	1			
計					

M 7 0 0 0

技術者間接費

第 1 5 号表

金 円 1 式 当 り

積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主制御装置局改造					
技術者	人				
技術員	人				
表示装置据付・調整工					
技術者	人				
技術員	人				
機側制御装置据付・調整工					
技術者	人				

平成22年度 修善寺道路 道路情報板設置工事 数量表

数量表		六地蔵		摘要
項目	単位	算式	数量	
B5L道路情報板設置				
主制御装置 局改造				
局増設	局		1	
表示装置設置	面		1	
機側制御装置設置	式		1	
配管工				
金属性可とう電線管プリカ#30	m		0.5	
金属性可とう電線管プリカ#38	m		2	
防水ユニオンカップリング#30	個		2	
防水ユニオンカップリング#38	個		2	
配線工				
VVR 5.5 Sq-2C	m		10	
IV 5.5Sq	m		10	
CPEV 10P-1.2mm	m		10	

22年度

情報板表示内容

有料道路「修善寺道路」 伊豆市 熊坂 六地蔵

上段		中段		下段	
1	(消滅)	1	(消滅)	1	(消滅)
2	通行止	2	工事中	2	修善寺道路
3	夜間通行止	3	作業中	3	修善寺トンネル
4	片側交互通行	4	交通事故	4	修善寺料金所付近
5	通行注意	5	落下物あり	5	
6	すべり止必要	6	大雨	6	熊坂～修善寺
7	チェーン着装	7	大雨・強風	7	
8	二輪車通行止	8	凍結	8	
9	緊急輸送路	9	濃霧	9	
10		10	災害	10	
11		11	積雪	11	
12		12	強風	12	
13		13	除雪中	13	訓練中
14		14	[車]おくな	14	Uターンせよ
15	東海地震警戒宣言発令中	15	発令中	15	20Km低速走行